

**Cladirea Nr. 1 a Organizatiei
Natiunilor Unite**
(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

Lucrari de reparatie a acoperisului (denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Blocul 1				
1	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (demontarea foilor din metal(zinc) plat din jurul cosurilor de fum)	m2	10,36		
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (demontarea lemnului la margine in jurul acoperisului)	m	14,40		
3	RpCI42 C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (demontarea tiglei din beton de pe acoperis)	m2	27,20		
4	RpCH32 A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate (desfacerea placilor unghiulare din lemn de la acoperis)	m	9,60		
5	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (demontarea fisielor din metal (zincata) , endova)	m	10,00		
6	RpCI42 C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (demontarea tiglei din beton in jurul geamurilor) -	m	10,00		
7	RpCI42 C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (demontarea coamei de beton de la acoperis) -	m	92,27		
8	RpCH26 B	Crearea de juguri in jurul cosurilor de fum, pentru indepartarea elementelor, sarpantelor de lemn, panelor, capriorilor, asterelii exterioare a cosurilor, la 10 cm distanta de la fata de tip usor pt. cosuri amplasate in cimp la acoperisuri de tigla (montarea tablei in jurul cosului de fum)	m2	10,36		
9	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de	m	14,40		

1	2	3	4	5	6	7
		0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (montarea tablei zincate)				
10	RpCI06 A	Reparatii la invelitori de tigle solzi si coame, la acoperisuri fara astereala, cu tigle asezate simplu pe sipci existente (inlocuirea tiglelor defecte)	m2	27,20		
11	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (montarea table zincate la fereastra)	m	9,60		
12	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (placa de izolare din tabla zincata intre acoperisul Cladirii nr. 1 si peretele Cladirii nr. 2)	m	10,00		
13	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (introducerea placilor de zinc in jurul geamurilor din acoperis)	m	10,00		
14	RpCI08 A	Reparatii la coamele invelitorilor din tigle profilate (cu jgheaburi) din argila arsa sau de ciment (montarea coamelor)	m	92,27		
15	RpCE04 A	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (articuri, seduri, timpene, calcane etc.), executate la rece, cu 1 strat de pinza bitumata neacoperita, 2 straturi de mastic din cauciuc (izolatia in jurul antenelor)	m2	4,00		
16	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct pine la 50 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,00		
17	TrI1AA0 1C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	10,00		
18	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	10,00		

Cladirea Nr. 2 Organizatia Natiunilor Unite

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări

Caiet de sarcini

Lucrari de hidroizolare a acoperisului si sistemului de scurgere

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Blocul 2				
1	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (demontarea copertinei)	m	50,00		
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (demontarea jgeaburilor)	m	33,66		
3	RpCI42 C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (demontarea coamelor)	m2	19,80		
4	RpCI42 C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	12,40		
5	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	50,00		
6	CE19B2	Jgheaburi semirotonde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m, jgheaburi montate cu autoturnul telescopic	m	33,66		
7	CE21A2	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m, burlanele se monteaza cu autoturnul telescopic	m	120,00		
8	CB31A	Tratarea scindurilor in vederea evidentierii fibrelor	m2	33,66		

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCI08 A	Reparatii la coamele invelitorilor din tigle profilate (cu jgheaburi) din argila arsa sau de ciment (montarea coamelor)	m	19,80		
10	RpCE04 A	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (articuri, seduri, timpene, calcane etc.), executate la rece, cu 1 strat de pinza bitumata neacoperita, 2 straturi de mastic din cauciuc (izolatia la ferestre, veliux)	m	66,80		
11	RpCI06 A	Reparatii la invelitori de tigle solzi si coame, la acoperisuri fara astereala, cu tigle asezate simplu pe sipci existente (inlocuirea tigelor defecte)	m2	12,40		
12	RpVA02 A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte la acoperis	buc	20,00		
13	RpCH31 B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei	m2	760,00		
14	CB09B	Arenda sustineri din elemente de schela metalica tubulara	m2	760,00		