

# Cladirea Nr. 3 Organizatiei Natiunilor Unite

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațiile de lucrări

Calet de sarcini

### Lucrari de hidroizolare a a coperisului

(denumirea lucrării)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42 C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (demontarea placilor vechi)	m2	137,16		
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (demontarea copertinei)	m	18,00		
3	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (demontarea foilor din metal(zinc) plat din jurul cosurilor de fum)	m2	5,18		
4	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (inclusiv pilicula anticondinsata)	m2	137,16		
5	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	18,00		
6	CE17A	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2	137,16		
7	RpCH26 B	Crearea de juguri in jurul cosurilor de fum, pentru indepartarea elementelor, sarpantelor de lemn, panelor, capriorilor, asterelii exterioare a cosurilor, la 10 cm distanta de la fata de tip usor pt. cosuri amplasate in cimp la acoperisuri de tigla (montarea tablei in jurul cosului de fum)	m2	5,18		