

Invitation to Bid ITB14/00783 Amendment no. 1

Ref. no. **ITB14/00783**

Date: **12 May 2014**

Dear Sir/Madam,

Subject: ITB for construction of biomass heating systems in Briceni, Ocnita, Dubasari, Edinet and Drochia districts.

- Pursuant to Clause 11 of the Instructions to Bidders, in the result of discussions held with participants during the site visits (performed during 6 – 8 May 2014), UNDP Moldova is hereby amending the solicitation documents.
- The list of works specified in the Annex 2, BoQ Grimancauti.1.1GCW, is hereby complemented with the following items:

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, dolari SUA (inclusiv salariu)	Total, dolari SUA (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.8. Fintina ПП1				
60	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта)	m3	5,69		
61	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 7,5)	m3	0,20		
62	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	1,10		

63	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	11,23		
64	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	82,75		
65	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка в ручную)	m3	4,11		
66	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	4,11		
67	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm Затирка внутренней поверхности	m2	4,40		
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Зд 1	kg	14,08		
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Крышка прямка	kg	27,24		
70	CL41A	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier (Оцинковка закладных деталей)	m2	1,12		
71	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание грунта в ручную)	m3	1,58		

3. Item No. 39 of the Annex 2, BoQ Grimancauti.1.2TM, is hereby amended to read as follows:

Nº crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, dolari SUA (inclusiv salariu)	Total, dolari SUA (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
39	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui (Teava din otel cu sudare electrica d-57*3,0 ГОСТ10704-91, (6+65m)	m	71,000		

4. Items No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 9 of the Annex 4, BoQ Ruseni.Amenajarea, are hereby amended to read as follows:

Nº crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, dolari SUA (inclusiv salariu)	Total, dolari SUA (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului-корыто вручную	m3	6,80		
2	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	3,00		
3	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm	m2	30,00		
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР100.20.8	m	32,00		
5	CO06A4 f	Imprejmuiri din plasa de sirma intins peste baruri , inaltimea 1,5 m , pe stilpi din teava patrat , montat in fundatii din beton simplu (Монтажные работы (копание ям,устройство фундаментов В-12.5 (0.08 м3) ,В-7.5 (0.52 м3), монтаж столбов, палей , калиток и ворот ЕВРОЗАБОР)	m	15,00		
7	pret	Сварные панели из оцинкованной стали (еврозабор) 2,5 * 1,5 ,d-3,5мм	buc	6,00		

5. The list of works specified in the Annex 6, BoQ Nicoreni.1.1GCW, is hereby complemented with the following items:

Nº crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, dolari SUA (inclusiv salariu)	Total, dolari SUA (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
39a	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	8,00		
39b	CE19A	Jgheaburi semirotond, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	14,00		

6. Items No. 4, 5, 7 and 8 of the Annex 6, BoQ Nicoreni.Amenajarea, are hereby amended to read as follows:

Nº crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, dolari SUA (inclusiv salariu)	Total, dolari SUA (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР100.20.8	m	52,00		
5	CO06A4 f	Imprejmuiri din plasa de sirma intins peste baruri , inaltimea 1,5 m , pe stilpi din teava patrat , montat in fundatii din beton simplu (Монтажные работы (копание ям,устройство фундаментов В-7.5 (1,28м3),В-12.5 (0,34 м3), монтаж столбов, палей , калиток	m	17,00		
7	Pret	Сварные панели из оцинкованной стали (еврозабор) 2,5 * 1,5 ,d-3,5мм	buc	7,00		
8	pret	Калитка 818 BR(4.2/3R) оцинкованной стали (еврозабор) 1.05 * 1,5	buc	2,00		

7. The amended versions of the annexes No. 2, 4 and 6 are hereby attached in Romanian and English. Changes are marked in red within the documents.

8. All other terms and conditions of the solicitation documents, except as amended herein, shall remain unchanged and shall continue in full force and effect.